

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						
Elektroinštalácia a bleskozvod						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	28.08.2018				
Odberateľ: Obec Sačurov		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice		Miesto:	
Objekt Vlastný			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	28.08.2018
Odberateľ: Obec Sačurov		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV		
2	PSV		
3	MONT		
4			
5	Spolu		
ZRN spolu			
B	Ďalšie náklady		
6	Ostatné náklady		
7	Kompletačná činnosť		
8	HZS		
9			
10	Spolu		
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]	
14			
15			
D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
19			
20	Spolu		
Projektant,rozpočtár			
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
22	DPH 20% z		
23	DPH 0% z		
24	Spolu v EUR		
F			
Odberateľ		26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Sačurov
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák
Dodávateľ:
Stavba Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice
Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Ján Halgaš
Ks:
Dátum: 28.08.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				72,8100	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				61,3900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				19,5800	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				87,9400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				5,4200	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				247,1400	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,1400	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,5400	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,0900	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1,8700	0,0000
DREVOSTAVBY				1,0500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,6800	0,0000
KRYTINY TVRDÉ				0,0200	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0600	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,7300	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,1100	0,0000
NÁTERY				0,0400	0,0000
MALBY				0,0500	0,0000
Práce PSV				5,3800	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Celkom v EUR				252,5200	0,0000

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Vlastný

Odberateľ: Obec Sačurov Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák Dodávateľ: Stavba Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice Objekt Vlastný			Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 28.08.2018					
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	40,000				
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,564				
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,282				
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	18,564				
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	18,564				
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	100,000				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,856			5,540	
11/A 1	274313611	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	27,782			67,173	
11/A 1	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	24,480			0,101	
11/A 1	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	24,480				
		ZÁKLADY					72,810	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	310271304	Murivo PREMAC alebo ekvivalent z debniacich tvárnic 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	M3	6,000			12,976	
11/A 1	311272112	Murivo nosné z pórobetónových tvárnic T2-400 hrúbky 300 mm taktiež na lepiacu maltu s tepel.odp. 4,21	M3	7,614			7,077	
11/A 1	311272119	Murivo nosné z pórobetónových tvárnic T2-400 hrúbky 375 mm (400 mm) taktiež na lepiacu maltu s tepel.odp. 4,21	M3	5,000			3,711	
11/A 1	311272121	Murivo nosné z veľkoformátových pórobetónových tvárnic hr. 500 na pero a drážku P2-400 pri u=0,083 W/mK s tepelným odporom 6,02 pri u=0%, na lepiacu maltu	m3	51,835			28,432	
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,126			0,126	
11/A 1	317165244	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 500 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1990 mm	kus	4,000			0,645	
11/A 1	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	3,285			8,038	
11/A 1	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	19,840			0,175	
11/A 1	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	19,840				
11/A 1	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,203			0,206	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					61,390	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	8,138			18,599	
11/A 1	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	34,900			0,115	
11/A 1	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	34,900				
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,789			0,843	
321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	37,200			0,010	
S/S90	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax alebo ekvivalent pp 400	m2	42,780			0,017	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					19,580	0,000

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		SPEVNEŇ PLOCHY						
R/R 0	564999900.1	Násyp z dunajského štrku hr. 10 cm	m2	18,600				
		SPEVNEŇ PLOCHY					0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	612465115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betontkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút.stien, zvýšenie príľnavosti náteru	m2	143,920			0,043	
11/A 1	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	143,920			0,864	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	317,015			0,621	
11/A 1	615981134	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia z extrudovaného polystyrénu hr. 50 mm	m2	3,300			0,031	
11/A 1	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	26,760			0,003	
11/A 1	622464151	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikátovo-silikónovej stierky rýhovanej, hr. 2,0 mm, vrátane podkladného náteru	m2	173,095			0,502	
11/A 1	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná, hr, 2,0 mm, vrátane podkladného náteru	m2	15,080			0,093	
11/A 1	625250154	Kontaktný zatepl'ovací systém z EPS-X polystyrénu hr. 70 mm, bez povrchových úprav	m2	15,080			0,162	
11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	11,616			28,123	
11/A 1	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	11,616				
11/A 1	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	11,616				
11/A 1	631325611	Drátkobetón hr. 150 mm	m3	9,915			24,287	
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	5,280			0,045	
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	5,280				
11/A 1	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	154,880			1,360	

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-63 (pre spevnenie podkladu)	m3	16,848			30,950	
11/A 1	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	16,200			0,807	
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	6,000			0,053	
P/PC	283413340	Plastová parapetná doska biela vnútorná š. 300 mm s koncovkami	m	6,000				
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					87,940	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	66,100			0,391	
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	44,000			0,260	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	66,100				
11/A 1	953945001	Profil ochranný rohový z ľahkého kovu na spevnenie zateplenia	m	3,000			0,003	
11/A 1	959941132	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	kus	6,000				
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	32,200			3,401	
S/S70	5922903090	Obrubník palisádový 80x250x1000 mm	kus	32,522			1,366	
		OSTATNÉ PRÁCE					5,420	0,000
		PRESUNY HMÔT						
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	247,150				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					247,140	0,000
		Práce PSV						

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						
711/A 1	711141101	Izolácia proti zemnej vlhkosti SIKA PLAN WT 6200C alebo ekvivalent vodorovná	m2	77,440			0,006	
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,139				
S/S20	2833102800	Hydroizolačná fólia SIKA PLAN WT 6200C alebo ekvivalent na báze pružného polyolefínu vystužená vláknami proti zmrašťovaniu, vhodná aj proti agresívnej podzemnej vode	m2	89,056			0,134	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI					0,140	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713/A 1	713161500	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia medzi a pod krokvy kladená voľne hr. do 10 cm	m2	70,560				
713/A 1	713161510	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia medzi a pod krokvy kladená voľne hr. nad 10 cm	m2	70,560				
713/A 1	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	3,360			0,004	
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,544				
R/R 0	713150000	Montáž a dodávka parozábrany stropov pod sadrokartón	m2	70,560				
S/S90	6314150050	Nobasil MPN alebo ekvivalent hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	71,971			0,216	
S/S90	6314150080	Nobasil MPN alebo ekvivalent hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	71,971			0,324	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					0,540	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
721/A 5	72513910P	Montáž a dodávka práškoveho hasiaceho prístroja P6 o hmotnosti 6 kg hasiacej látky	KUS	2,000				
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
731/A 5	735413050	Montáž konvektora nástenného elektrického	súb	6,000				
731/A 5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,090				

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S40	4840005000	Elektrické vykurovacie telesá Konvektor alebo ekvivalent 2000W	kus	6,000			0,090	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ					0,090	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	100,482			0,099	
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	16,800			0,017	
762/A 1	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	16,800			0,017	
762/A 1	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	76,732				
762/A 1	762342210	Montáž latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	76,732				
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	6,070			0,143	
762/A 1	762810027	Debnenie striech z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 32 mm	m2	76,732			1,230	
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,874				
P/PE	605155100	Hranol SM/JD ak. I, - rezivo na krov a strop	M3	2,700				
P/PE	605171020	Lata opracov.z ihl. reziva SM/JD ak.I,	M3	0,669			0,368	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					1,870	0,000
		DREVOSTAVBY						
763/A 2	763133220	SDK protipožiarny s odolnosťou 30 min zavesená nosná kca oceľ profil dosky hr. 15 mm	m2	62,800			1,052	
763/A 2	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,052				
		DREVOSTAVBY					1,050	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764/A 1	764318200	Krytiny z lakoplastovaného trapézového plechu 18 mm vrátane doplnkov a lemovaní stien	M2	76,732			0,523	

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 4	764432470	Oplechovanie atiky z plechu poplatovaného, hr. 0,5 mm, rš. do 50 mm	M	26,400			0,099	
764/A 6	764352300	Žľaby pododkvapové z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, priemer 150 mm	m	8,400			0,023	
764/A 6	764359221	Kotkík žľabový z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, priemer 100 mm	kus	1,000			0,001	
764/A 6	764454212	Odpadové rúry z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, priemer 100 mm	m	5,000			0,013	
764/A 6	764711115	Oplechovanie parapetov z hliníkového plechu hr. 2,0 mm rš 330 mm	m	6,000			0,016	
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,675				
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					0,680	0,000
		KRYTINY TVRDÉ						
765/A 1	765901103	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL alebo ekvivalent paropriepustnou	m2	76,732			0,019	
765/A 1	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,019				
		KRYTINY TVRDÉ					0,020	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766/A 1	766421212	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	8,010			0,003	
766/A 1	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	28,035			0,009	
766/A 1	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,061				
P/PE	614180120	Lišta úžitková rozmer 30x50 mm podkladová lata	M	29,156				
S/S90	6119166500	Obloženie tatranský profil hrúbky 20 šírky 80 mm	m2	8,330			0,049	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,060	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 1	OKNO	Montáž výplní otvorov plastových	M	16,000			0,032	

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
767/A 3	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	18,000				
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,732				
R/R 0	767199999.3	Montáž a dodávka striešky nad vstupom	kus	1,000				
R/R 0	767400900.1	Montáž a dodáv. garáž. br.3,3x3,6m pret.rolov.pan.z obojstr. ocele hr. 0,5 mm, tepelná izolácia polyuretán 42 mm, prie.tepla panel K=0,7,celá brána V=1,30 W/ (m2K), kov.– Flexiforce alebo ekvivalent koľajnicové vedenie, Pohon el. s diaľ. ovlád. i ručný, pers. dver	kus	1,000			0,350	
R/R 0	767400900.2	Montáž a dodáv. garáž. br.3,3x3,6m pret.rolov.pan.z obojstr. ocele hr. 0,5 mm, tepelná izolácia polyuretán 42 mm, prie.tepla panel K=0,7,celá brána V=1,30 W/ (m2K), kov.– Flexiforce alebo ekvivalent koľajnicové vedenie, Pohon el. s diaľ. ovlád. i ručný	kus	1,000			0,350	
P/PC	283413342	rozmeru 1500/500 mm, sklopné s bielym kovaním, u skla = 1,0 W/(m2K), u rámu 0,94 W/(m2K) pri Thermtec alebo ekvivalent výstuhe rámu	kus	4,000				
P/PC	MAT	Uchytenie pomúrnic a väznice vrátane povrchových úprav	kus	18,000				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,730	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
771/A 1	998771101	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 300x100 mm,výška 100 mm	m	38,800			0,038	
771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,071				
S/S70	5976398000	Keramická dlažba hr. 8 mm	m2	3,958			0,071	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					0,110	0,000
		NÁTERY						
783/A 1	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	8,330			0,004	
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB alebo ekvivalent	m2	4,665			0,002	

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 3x	m2	62,800			0,034	
		NÁTERY					0,040	0,000
		MALBY						
784/A 1	784411302	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné so začistením, s obrúsením a presádrovaním v miestnosti výšky od 3,8 m do 5 m	m2	143,920			0,017	
784/A 1	784452272	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal alebo ekvivalent jednofarebné trojnás. výšky nad 3,80 m	m2	143,920			0,029	
		MALBY					0,050	0,000
		Práce PSV					5,380	0,000
		Celkom v EUR					252,520	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice		Miesto:	
Objekt Elektroinštalácia a bleskozvod			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	28.08.2018
Odberateľ: Obec Sačurov		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV		
2	PSV		
3	MONT		
4			
5	Spolu		
ZRN spolu			
B	Ďalšie náklady		
6	Ostatné náklady		
7	Kompletačná činnosť		
8	HZS		
9			
10	Spolu		
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]	
14			
15			
Projektant,rozpočtár			
D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
19			
20	Spolu		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
22	DPH 20% z		
23	DPH 0% z		
24	Spolu v EUR		
F			
Odberateľ		26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Sačurov
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák
Dodávateľ:
Stavba Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice
Objekt Elektroinštalácia a bleskozvod

Spracoval: Ing. Ján Halgaš
Ks:
Dátum: 28.08.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0000	0,0000

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Elektroinštalácia a bleskozvod

Odberateľ: Obec Sačurov Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák Dodávateľ: Stavba Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice Objekt Elektroinštalácia a bleskozvod			Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 28.08.2018					
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Montážne práce						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
R/R 0	DOD10	Vodič žlt zelený CY 6 mm ²	m	5,000				
R/R 0	DOD11	Vodič žlt zelený CY 16 mm ²	m	2,000				
R/R 0	DOD12	Prepínač sériový nástenný 4 FN 575 132	ks	2,000				
R/R 0	DOD13	Zásuvka do vlhka 4 FN 150 84	ks	10,000				
R/R 0	DOD14	Zásuvka trojfázová IZS 1653, 3+PE+N	ks	4,000				
R/R 0	DOD15	Krabica 6455-11	ks	3,000				
R/R 0	DOD16	Istič LPE-25B-3 (OEZ: 41932)	ks	1,000				
R/R 0	DOD17	Pancierová rúrka dvojplášťová KOPOFLEX KF 09063 alebo ekvivalent	m	20,000				
R/R 0	DOD18	Fólia výstražná červená 330x0,6	m	15,000				
R/R 0	DOD19	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 1	ks	1,000				
R/R 0	DOD2	B – sviet. žiarovk.01302/01/31 1x60W – MASSIVE alebo ekvivalent	ks	2,000				
R/R 0	DOD20	Žľab elektroinštaláčny LHD 17x17 HD	m	40,000				
R/R 0	DOD21	Žľab elektroinštaláčny LHD 20x20	m	60,000				
R/R 0	DOD22	Materiál podružný 3,3 % - EL	100%	0,033				

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Elektroinštalácia a bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	DOD23	Zabezpečovacia príražka 10,5 % - EL	100%	0,105				
R/R 0	DOD24	Modulový rozvádzač DISTRIton RNG-2N28 (40581) alebo ekvivalent	ks	1,000				
R/R 0	DOD25	Záslepky PD-R-ZAS-B (OEZ:40601)	ks	4,000				
R/R 0	DOD26	Vypínač trojpólový MSO-32-3 (OEZ:42331)	ks	1,000				
R/R 0	DOD27	Istič LTE-10B-1 (OEZ:41878)	ks	1,000				
R/R 0	DOD28	Istič LTE-16B-1 (OEZ:41880)	ks	2,000				
R/R 0	DOD29	Istič LTE-16B-3 (OEZ:41932)	ks	3,000				
R/R 0	DOD3	Žiarivka TL-D36/830 Super 80, 36 W (3350 lm)	ks	16,000				
R/R 0	DOD30	Prúdový chránič LFE-25-4-030AC, 25A/30mA (OEZ:42395)	ks	1,000				
R/R 0	DOD31	Prepojovacie hrebeňové lišty G3L-106-16 (37366)	ks	2,000				
R/R 0	DOD32	Kompletizácia rozvádzača vr. atestu a skúšky	HZS	4,000				
R/R 0	DOD33	Doprava 3,8 % - rozvádzač	100%	0,038				
R/R 0	DOD34	Presun 1% - - rozvádzač	100%	0,010				
R/R 0	DOD35	Guľatina AlMgSi 8 (1m = 0,135 kg)	kg	10,000				
R/R 0	DOD36	Guľatina FeZn 10 (1m = 0,48 kg)	kg	1,000				
R/R 0	DOD37	Pasovina FeZn 30x4 (1m = 0,94 kg)	kg	38,000				
R/R 0	DOD38	Krabica KO 125	ks	2,000				
R/R 0	DOD39	Označovacie štítky	ks	2,000				
R/R 0	DOD4	Žiarovka 60 W, E27 (svietidlá vonku)	ks	2,000				

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Elektroinštalácia a bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	DOD40	Trubka ohybná z PVC, FXP 25 IEC	m	10,000				
R/R 0	DOD41	Svorka bleskozvodová SS	ks	44,000				
R/R 0	DOD42	Svorka bleskozvodová SZ	ks	2,000				
R/R 0	DOD43	Svorka bleskozvodová SO	ks	2,000				
R/R 0	DOD44	Svorka bleskozvodová SUA	ks	40,000				
R/R 0	DOD45	Podpera pasoviny PP	ks	36,000				
R/R 0	DOD46	Podpera vedenia PV 21	ks	8,000				
R/R 0	DOD47	Materiál podružný 3,3 % - bleskozvod	100%	0,033				
R/R 0	DOD5	Kábel CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	10,000				
R/R 0	DOD6	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	70,000				
R/R 0	DOD7	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	80,000				
R/R 0	DOD8	Kábel CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	40,000				
R/R 0	DOD9	Kábel CYKY-J 5x6 RE mm ²	m	35,000				
R/R 0	DOS48	Zabezpečovacia prírážka 10,5 % - bleskozvod	100%	0,105				
R/R 0	MONT1	Trubka pancierová 50 mm uložená voľne	m	20,000				
R/R 0	MONT10	Zásuvka domová nástenná	ks	2,000				
R/R 0	MONT11	Zásuvka domová nástenná priebežná	ks	8,000				
R/R 0	MONT12	Zásuvka priemyslová IZS 1653	ks	4,000				
R/R 0	MONT13	Montáž svietidla vnútorné – 2 x žiarivka	ks	8,000				

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Elektroinštalácia a bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	MONT14	Montáž svietidla vonkajšie	ks	2,000				
R/R 0	MONT15	Montáž rozvodníc do 20kg	ks	1,000				
R/R 0	MONT16	Kábel CYKY od 3x1,5 uložený voľne	m	80,000				
R/R 0	MONT17	Kábel CYKY od 3x2,5 uložený voľne	m	80,000				
R/R 0	MONT18	Kábel CYKY od 5x2,5 uložený voľne	m	40,000				
R/R 0	MONT19	Kábel CYKY od 5x6 uložený voľne	m	35,000				
R/R 0	MONT2	Lišta elektroinštalácia vkladacia 17x17	m	40,000				
R/R 0	MONT20	Uzemňovacie vedenie na povrchu	m	50,000				
R/R 0	MONT21	Uzemňovacie vedenie v zemi	m	40,000				
R/R 0	MONT22	Krabica KO 125 bez zapojenia	ks	2,000				
R/R 0	MONT23	Trubka pancierová KSX 25 ul. pod om.	m	10,000				
R/R 0	MONT24	Podpery PV 21	ks	8,000				
R/R 0	MONT25	Podpery SS	ks	44,000				
R/R 0	MONT26	Podpery SO	ks	2,000				
R/R 0	MONT27	Podpery SZ	ks	2,000				
R/R 0	MONT28	Podpery SUA	ks	40,000				
R/R 0	MONT3	Lišta elektroinštalácia vkladacia 20x20	m	60,000				
R/R 0	MONT4	Krabica odbočná 6455-11 vr. zapojenia	ks	3,000				
R/R 0	MONT5	Ukonč. vodiča do 2,5 v rozv. vč. zapojenia	ks	24,000				

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Elektroinštalácia a bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	MONT6	Ukonč. vodiča do 6 v rozv. vč. zapojenia	ks	12,000				
R/R 0	MONT7	Ukonč. vodiča do 16 v rozv. vč. zapojenia	ks	2,000				
R/R 0	MONT8	Ukončenie káblov celo plastových do 4x10	ks	8,000				
R/R 0	MONT9	Spínač nástenný sériový	ks	2,000				
R/R 0	PPMO	PPV 2 %	100%	0,020				
R/R 0	PPVM	PPV 6 %	100%	0,060				
R/R 0	REV	Východzia prehliadka (revízia) VTZ elektro bez DPH	HZS	12,000				
R/RE	DOD1	A – sviet. žiariv. typ TCS 125 2xTL-D36W HFO - Philips alebo ekvivalent	ks	8,000				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						
R/R 0	MONT29	Vysekanie rýh v tehlovom murive do 3 cm	m	8,000				
R/R 0	MONT30	Práce vo výške nad 5 m	HZS	4,000				
R/R 0	STAV1	Prestup cez stenu v teh. múr. do 30 cm	ks	8,000				
R/R 0	STAV2	Výkop ryhy 35x70 v zemine tr. 5	m	15,000				
R/R 0	STAV3	Zásyp ryhy 35x70 v zemine tr. 5	m	15,000				
R/R 0	STAV4	Fólia z PVC š. 330 cm.	m	15,000				
R/R 0	STAV5	Uvedenie terénu do pôvodného stavu	m2	5,000				
R/R 0	STAV6	Osiatie povrchu trávou	m2	5,000				
R/R 0	STAV7	Prestup cez múr o hrúbke 45 cm	ks	2,000				
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC					0,000	0,000

Rozpočet Dvojgaráž Požiarnej zbrojnice / Elektroinštalácia a bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce					0,000	0,000
		Celkom v EUR					0,000	0,000