

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zberný dvor Sačurov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Spevnená plocha zberného dvoru						
Východné opotenie z obojstranne pohľadových tvaroviek						
Južné, západne a severné oplatenie z poplastovaného plechu výšky 2000 mm						
Zastavaná plocha zberného stojiska "I"						
Zastavaná plocha zberného stojiska "II"						
Zastavaná plocha zberného stojiska "III"						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom

Krycí list stavby

Stavba Zberný dvor Sačurov		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	04.05.2017				
Odberateľ: Obec Sačurov		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Sačurov				Miesto:					
Objekt Spevnená plocha zberného dvoru									
					Ks:				
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 04.05.2017					
Odberateľ: Obec Sačurov			IČO:						
			DIČ:						
Dodávateľ:			IČO:						
			DIČ:						
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú			IČO:						
			DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C VRN					D VRN				
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky		0% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie		0% z [H+P]		17	Horské oblasti		0% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava		0% z [H+P]	
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár						E Celkové náklady			
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
						22	DPH 20% z		
						23	DPH 0% z		
						24	Spolu		
						F			
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Dodávateľ:

Stavba Zberný dvor Sačurov

Objekt Spevnená plocha zberného dvoru

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 04.05.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,4300	0,0000
SPEVNEŇÉ PLOCHY				400,5400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				356,2900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,1900	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				757,4500	0,0000
Celkom				757,4500	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Spevnená plocha zberného dvoru

Odberateľ: Obec Sačurov Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú Dodávateľ: Stavba Zberný dvor Sačurov Objekt Spevnená plocha zberného dvoru	Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 04.05.2017
Prehľad rozpočtových nákladov	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	350,400				
1/A 1	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	175,200				
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	700,800				
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	350,400				
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	350,400				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 1	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	700,800			0,023	
S/S90	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové biele, objemovej hmotnosti 500g/m2	m2	805,920			0,403	
		ZÁKLADY					0,430	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	700,800			204,353	
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-32 mm s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	700,800			196,182	
		SPEVNENÉ PLOCHY					400,540	0,000

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Spevnená plocha zberného dvoru

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	140,160			343,982	
11/A 1	631319155	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	140,160				
11/A 1	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	140,160				
11/A 1	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	1 401,600			12,306	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					356,290	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
221/A 1	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	147,500			0,192	
		OSTATNÉ PRÁCE					0,190	0,000
		PRESUNY HMÔT						
221/A 1	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	757,441				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					757,450	0,000
Spevnená plocha zberného dvoru				Celkom			757,450	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Sačurov		Miesto:	
Objekt Východné opoťenie z obojstranne pohľadových tvaroviek			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	04.05.2017
Odberateľ: Obec Sačurov		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV		ZRN spolu
2	PSV		
3	MONT		
4			
5	Spolu		
B Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady		
7	Kompletačná činnosť		
8	HZS		
9			
10	Spolu		
C VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	
14			
15			
D VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky		0% z [H+P+M]
17	Horské oblasti		0% z [H+P+M]
18	Mimostavenisková doprava		0% z [H+P]
19			
20	Spolu		
E Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
22	DPH 20% z		
23	DPH 0% z		
24	Spolu		
F			
Odberateľ		26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Dodávateľ:

Stavba Zberný dvor Sačurov

Objekt Východné opoťenie z obojstranne pohľadových tvaroviek

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 04.05.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				17,4800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				19,2400	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				36,7200	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0100	0,0000
Celkom				36,7300	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Východné opotenie z obojstranne pohľadových tvaroviek

Odberateľ: Obec Sačurov Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú Dodávateľ: Stavba Zberný dvor Sačurov Objekt Východné opotenie z obojstranne pohľadových tvaroviek				Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 04.05.2017				
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	7,272				
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	7,272				
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,272				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepidlosť horniny 3	m3	3,636				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,808			1,567	
11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	6,690			15,909	
		ZÁKLADY					17,480	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
15/A 4	318271002	Oplotenie z obojstranne pohľadových plotoviek hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba mušľová	m2	40,683			18,676	
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo plotové s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,566			0,567	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					19,240	0,000
		PRESUNY HMÔT						

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Východné opotenie z obojstranne pohľadových tvaroviek

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	36,719				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					36,720	0,000
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711/A 1	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, gumoasfaltový náter, betón. podklad , vodorovná	m2	5,858			0,012	
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,012				
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					0,010	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
R/R 0	767900006.1	Montáž a dodávka samonosnej brány 4720x1775+2760x309-1775 mm, konštrukcia z jaklových profilov, tmavošedá prášk. vyp. farba, výplň ťahokov MR20 nerez hr. 5 mm, kotvenie k nosnému rámu pomocou lem. prof. E, elektrický pohon	kus	1,000				
R/R 0	767950000.1	Montáž a dodávka bránky 740x1775 mm, konštrukcia z jaklových profilov, tmavošedá prášk. vyp. farba, výplň ťahokov MR20 nerez hr. 5 mm, kotvenie k nosnému rámu pomocou lem. prof. E	kus	1,000				
767/A 3	998767292	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	100%	0,010				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		Práce PSV					0,010	0,000
Východné opotenie z obojstranne pohľadových tvaroviek					Celkom		36,730	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Sačurov				Miesto:				
Objekt Južné, západne a severné oplatenie z poplastovaného plechu výšky 2000 mm								
Ks:								
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 04.05.2017				
Odberateľ: Obec Sačurov				IČO:				
				DIČ:				
Dodávateľ:				IČO:				
				DIČ:				
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú				IČO:				
				DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady			
1	HSV				6 Ostatné náklady			
2	PSV				7 Kompletačná činnosť			
3	MONT				8 HZS			
4					9			
5	Spolu				10 Spolu			
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie		0% z [H+P]		17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		
14					19			
15					20	Spolu		
Projektant,rozpočtár						E Celkové náklady		
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
						22	DPH 20% z	
						23	DPH 0% z	
						24	Spolu	
						F		
Odberateľ				26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Dodávateľ:

Stavba Zberný dvor Sačurov

Objekt Južné, západne a severné oplatenie z poplastovaného plechu výšky 2000 mm

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 04.05.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				36,7800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				4,9800	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				41,7600	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				2,5000	0,0000
Práce PSV				2,5000	0,0000
Celkom				44,2600	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Južné, západne a severné oplatenie z poplastovaného plechu výšky 2000 mm

Odberateľ: Obec Sačurov			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 04.05.2017					
Stavba Zberný dvor Sačurov								
Objekt Južné, západne a severné oplatenie z poplastovaného plechu výšky 2000 mm								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	15,161				
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	15,161				
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,911				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	2,456				
1/A 1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	10,250				
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	5,125				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,025			1,988	
11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	5,083			12,087	
11/A 1	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	9,548			22,704	
		ZÁKLADY					36,780	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
15/A 4	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	kus	41,000			4,982	

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Južné, západne a severné oplotenie z poplastovaného plechu výšky 2000 mm

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PC	MAT	Slúpkový oceľový z jaklových profilov 80x80x5 mm výšky 2900mm, povrchová úprava tmavošedá prášk. vyp. farba, privarené kotviace vzperky	kus	41,000				
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					4,980	0,000
		PRESUNY HMÔT						
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	41,760				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					41,760	0,000
		Práce PSV						
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
P/PC	OK	Dodávka oceľových konštrukcií - z jaklových profilov 50x20x3 mm, povrchová úprava tmavošedá prášk. vyp. farba	kg	894,795			0,895	
767/A 3	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	894,795				
767/A 3	767916120	Montáž oplotenia z plechu vlnitého alebo profilového s hmotnosťou 1m oplotenia do 50 kg, kotvenie samoreznými skrutkami s PVC podložkou ku väzničkám	m	102,850			0,165	
S/S10	1388000601	Poplastovaný plech trapézový hrúbky 19 mm	m2	248,897			1,439	
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	100%	0,010				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					2,500	0,000
		Práce PSV					2,500	0,000
Južné, západne a severné oplotenie z poplastovaného plechu výšky 2000					Celkom		44,260	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Sačurov		Miesto:	
Objekt Zastavaná plocha zberného stojiska "I"			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	04.05.2017
Odberateľ: Obec Sačurov		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV		ZRN spolu
2	PSV		
3	MONT		
4			
5	Spolu		
B	Ďalšie náklady		
6	Ostatné náklady		0,00
7	Kompletačná činnosť		
8	HZS		
9			
10	Spolu		
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			
Projektant,rozpočtár			
D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	
19			
20	Spolu		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
22	DPH 20% z		
23	DPH 0% z		
24	Spolu		
F			
Odberateľ		26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Sačurov
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú
Dodávateľ:
Stavba Zberný dvor Sačurov
Objekt Zastavaná plocha zberného stojiska "I"

Spracoval: Ing. Ján Halgaš
Ks:
Dátum: 04.05.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				14,6800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				10,7600	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				17,8700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,2000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				43,5100	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,6900	0,0000
Práce PSV				0,6900	0,0000
Celkom				44,2000	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Zastavaná plocha zberného stojiska "I"

Odberateľ: Obec Sačurov Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú Dodávateľ: Stavba Zberný dvor Sačurov Objekt Zastavaná plocha zberného stojiska "I"			Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 04.05.2017					
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	6,420				
1/A 1	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	3,210				
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	31,876				
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	12,561				
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	12,561				
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,142				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,071				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,682			1,324	
11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	5,614			13,351	
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	2,319			0,002	
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	2,319				
		ZÁKLADY					14,680	0,000

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Zastavaná plocha zberného stojiska "I"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
15/A 4	318271101	Murivo z obojstranne pohľadových plotoviek hr.190 mm so zálievkou, farba mušľová	m2	25,548			10,430	
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,326			0,327	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					10,760	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,232			7,825	
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,292				
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,292			0,028	
11/A 1	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,033			2,535	
11/A 1	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	3,232				
11/A 1	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	1,033			0,021	
11/A 1	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,232				
11/A 1	631362413	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	18,145			0,034	
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 8-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	2,725			5,005	
11/A 1	632451236	Poter cementový pucovaný, hr.nad 40 do 50 mm	m2	18,145			2,234	
11/A 1	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	21,546			0,189	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					17,870	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
11/A 1	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	kus	48,000				

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Zastavaná plocha zberného stojiska "I"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	953943112	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus	kus	12,000			0,197	
P/PC	MAT	Kotviaca platničká oceľová 140x140x10 mm, povrchová úprava tmavošedá prášk. vyp. farba	kus	12,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,200	0,000
		PRESUNY HMÔT						
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	43,501				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					43,510	0,000
		Práce PSV						
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
P/PC	OK	Dodávka oceľových konštrukcií - z jaklových profilov 50x20x3 mm a 60x60x5mm, povrchová úprava tmavošedá prášk. vyp. farba	kg	689,454			0,689	
R/R 0	767400521.5	Montáž a dodávka bráničky dvojkřídlovej 1,65x1,962mm, z jaklových profilov 60x60x5 mm, povrchová úprava tmavošedá prášk. vyp. farba, visiaci zámok	kus	1,000				
767/A 3	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	689,454				
R/R 0	767900006.1	Montáž a dodávka výplne bráničky a oblúkových štítov stojiska z KARI siete KY19 100x100x8 mm, povrchová úprava tmavošedá prášk. vyp. farba	m2	9,780				
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	100%	0,010				
R/R 0	767950021.5	Zastrešenie oblúkových striech UV odolnými plnými polykarbonátovými doskami hr. 10 mm vrátane doplnkov	m2	34,861				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,690	0,000
		Práce PSV					0,690	0,000
Zastavaná plocha zberného stojiska "I"					Celkom		44,200	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Sačurov				Miesto:			
Objekt Zastavaná plocha zberného stojiska "II"							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 04.05.2017			
Odberateľ: Obec Sačurov			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú			IČO:				
			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady		
1	HSV				6 Ostatné náklady		
2	PSV				7 Kompletačná činnosť		
3	MONT				8 HZS		
4					9		
5	Spolu				10 Spolu		
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie		0% z [H+P]		17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Dodávateľ:

Stavba Zberný dvor Sačurov

Objekt Zastavaná plocha zberného stojiska "II"

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 04.05.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				14,6800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				10,7600	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				17,8700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,2000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				43,5100	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,6900	0,0000
Práce PSV				0,6900	0,0000
Celkom				44,2000	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Zastavaná plocha zberného stojiska "II"

Odberateľ: Obec Sačurov			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 04.05.2017					
Stavba Zberný dvor Sačurov								
Objekt Zastavaná plocha zberného stojiska "II"								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	6,420				
1/A 1	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	3,210				
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	31,876				
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	12,561				
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	12,561				
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,142				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,071				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,682			1,324	
11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	5,614			13,351	
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	2,319			0,002	
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	2,319				
		ZÁKLADY					14,680	0,000

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Zastavaná plocha zberného stojiska "II"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
15/A 4	318271101	Murivo z obojstranne pohľadových plotoviek hr.190 mm so zálievkou, farba mušľová	m2	25,548			10,430	
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,326			0,327	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					10,760	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,232			7,825	
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,292				
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,292			0,028	
11/A 1	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,033			2,535	
11/A 1	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	3,232				
11/A 1	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	1,033			0,021	
11/A 1	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,232				
11/A 1	631362413	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	18,145			0,034	
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 8-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	2,725			5,005	
11/A 1	632451236	Poter cementový pucovaný, hr.nad 40 do 50 mm	m2	18,145			2,234	
11/A 1	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	21,546			0,189	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					17,870	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
11/A 1	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	kus	48,000				

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Zastavaná plocha zberného stojiska "II"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	953943112	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus	kus	12,000			0,197	
P/PC	MAT	Kotviaca platničká oceľová 140x140x10 mm, povrchová úprava tmavošedá prášk. vyp. farba	kus	12,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,200	0,000
		PRESUNY HMÔT						
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	43,501				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					43,510	0,000
		Práce PSV						
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
P/PC	OK	Dodávka oceľových konštrukcií - z jaklových profilov 50x20x3 mm a 60x60x5mm, povrchová úprava tmavošedá prášk. vyp. farba	kg	689,454			0,689	
R/R 0	767400521.5	Montáž a dodávka bráničky dvojkřídlovej 1,65x1,962mm, z jaklových profilov 60x60x5 mm, povrchová úprava tmavošedá prášk. vyp. farba, visiaci zámok	kus	1,000				
767/A 3	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	689,454				
R/R 0	767900006.1	Montáž a dodávka výplne bráničky a oblúkových štítov stojiska z KARI siete KY19 100x100x8 mm, povrchová úprava tmavošedá prášk. vyp. farba	m2	9,780				
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	100%	0,010				
R/R 0	767950021.5	Zastrešenie oblúkových striech UV odolnými plnými polykarbonátovými doskami hr. 10 mm vrátane doplnkov	m2	34,861				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,690	0,000
		Práce PSV					0,690	0,000
Zastavaná plocha zberného stojiska "II"					Celkom		44,200	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Sačurov		Miesto:	
Objekt Zastavaná plocha zberného stojiska "III"			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	04.05.2017
Odberateľ: Obec Sačurov		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV		
2	PSV		
3	MONT		
4			
5	Spolu		
ZRN spolu			
B	Ďalšie náklady		
6	Ostatné náklady		
7	Kompletačná činnosť		
8	HZS		
9			
10	Spolu		
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			
Projektant,rozpočtár			
D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	
19			
20	Spolu		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
22	DPH 20% z		
23	DPH 0% z		
24	Spolu		
F			
Odberateľ		26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Dodávateľ:

Stavba Zberný dvor Sačurov

Objekt Zastavaná plocha zberného stojiska "III"

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 04.05.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				14,6800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				10,7600	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				17,8700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,2000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				43,5100	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,6900	0,0000
Práce PSV				0,6900	0,0000
Celkom				44,2000	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Zastavaná plocha zberného stojiska "III"

Odberateľ: Obec Sačurov Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú Dodávateľ: Stavba Zberný dvor Sačurov Objekt Zastavaná plocha zberného stojiska "III"			Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 04.05.2017					
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	6,420				
1/A 1	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	3,210				
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	31,876				
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	12,561				
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	12,561				
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,142				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,071				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,682			1,324	
11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	5,614			13,351	
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	2,319			0,002	
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	2,319				
		ZÁKLADY					14,680	0,000

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Zastavaná plocha zberného stojiska "III"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
15/A 4	318271101	Murivo z obojstranne pohľadových plotoviek hr.190 mm so zálievkou, farba mušľová	m2	25,548			10,430	
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,326			0,327	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					10,760	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,232			7,825	
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,292				
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,292			0,028	
11/A 1	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,033			2,535	
11/A 1	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	3,232				
11/A 1	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	1,033			0,021	
11/A 1	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	3,232				
11/A 1	631362413	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	18,145			0,034	
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 8-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	2,725			5,005	
11/A 1	632451236	Poter cementový pucovaný, hr.nad 40 do 50 mm	m2	18,145			2,234	
11/A 1	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	21,546			0,189	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					17,870	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
11/A 1	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	kus	48,000				

Rozpočet Zberný dvor Sačurov / Zastavaná plocha zberného stojiska "III"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	953943112	Osadenie ostatných výrobkov do muríva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus	kus	12,000			0,197	
P/PC	MAT	Kotviaca platničká oceľová 140x140x10 mm, povrchová úprava tmavošedá prášk. vyp. farba	kus	12,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,200	0,000
		PRESUNY HMÔT						
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	43,501				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					43,510	0,000
		Práce PSV						
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
P/PC	OK	Dodávka oceľových konštrukcií - z jaklových profilov 50x20x3 mm a 60x60x5mm, povrchová úprava tmavošedá prášk. vyp. farba	kg	689,454			0,689	
R/R 0	767400521.5	Montáž a dodávka bráničky dvojkřídlovej 1,65x1,962mm, z jaklových profilov 60x60x5 mm, povrchová úprava tmavošedá prášk. vyp. farba, visiaci zámok	kus	1,000				
767/A 3	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	689,454				
R/R 0	767900006.1	Montáž a dodávka výplne bráničky a oblúkových štítov stojiska z KARI siete KY19 100x100x8 mm, povrchová úprava tmavošedá prášk. vyp. farba	m2	9,780				
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	100%	0,010				
R/R 0	767950021.5	Zastrešenie oblúkových striech UV odolnými plnými polykarbonátovými doskami hr. 10 mm vrátane doplnkov	m2	34,861				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,690	0,000
		Práce PSV					0,690	0,000
Zastavaná plocha zberného stojiska "III"					Celkom		44,200	0,000